

**מענה לשאלות הבהרה מס' 2 - מכרז מס' 08/2020**  
**אספקה ופריסת דשא סינטטי, (לרבות עבודות מקדמיות להכנת השטח)**  
**בבריכת הסולטן בירושלים**

1. בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו מודיעה בזאת אריאל – חברה לניהול קריית ספורט תרבות ופנאי בירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), על שינויים בהליך כדלקמן.
2. מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מס"ד	המסמך	פרק וסעיף	נוסח השאלה	תשובה
1	שאלות הבהרה ותנאי הסף הקבועים	סעיף 2 "תנאי סף"	נבקש לאשר כי התשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו השבוע לפיהם ניתן להוכיח תנאי סף באמצעות קבלן משנה, הינם במקום המציע. כלומר לצורך עמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיף 2 לחוברת המכרז	אין כל אפשרות לקבל תנאי סף החל אצל קבלן משנה ולא אצל המציע עצמו. ירצה המציע יוכל לבדוק אפשרות של הגשה במשותף עם חברה נוספת. תנאי הסף חייב להתקיים אצל המציע הרשום ואין שום דרך לעקוף זאת או להשתחרר מכך.

3. מצורף מפרט דשא מתוקן אליו יש להתייחס.
4. יש להתייחס לתנאי הסף המתוקנים.
5. מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה שלילית מאת החברה.
6. סיור מציעים חובה, למציעים אשר לא השתתפו בסיור ביום 1.3.20, יתקיים ביום חמישי 12.3.20 בשעה 10:00 בבריכת הסולטן, ליד שער מס' 1, רח' אוליאל דרור, ירושלים, הסיור מתונה בהרשמה מראש אצל הגב' לירז נקדאי בטל- 02-6320035, הסיור מהווה תנאי להשתתפות במכרז ולבדיקת הצעות לגופן.
7. אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו. המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז הינו עד ליום **שלישי 17.3.20 בשעה 12:00** בדיוק.
8. מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

## הצעת מחיר ומפרט טכני- מתוקן

יצורף מתוך מסמך ב'1 להצעת המציע

### מפרט

### עבודות פילוס שטח, הידוק, שיפור ופריסת דשא סינטטי

1. פילוס השטח ע"י גרדר + חוטים
  - 1.1 פיזור מצע מסוג מחלוטה - חול מחצבה וסומסום.
  - 1.2 יישור השטח עם שיפוע לכיוון הבמה ולניקוז.
2. הידוק ע"י בומג לכל השטח + יישור סופי (שקעים ושיפועים).
3. פיזור בד פלריג לכל השטח.
4. קיבוע הדשא לתשתית לפי תפרון המתאים לסוג הקרקע.
  - 4.1 קיבוע דשא סינטטי נעשה בעזרת יתדות מגולוונים אשר אינם מחלידים במגע עם מים. מקבעים את הדשא הסינטטי לאדמה בשטח העוקף באמצעות יתדות אלו במרחק של חצי מטר בין יתד ליתד.
5. פריסת דשא עם חפיפה ובפריסה מקבילה
  - 5.1 כולל הדבקה בתפרים + מסמרים להידוק הדשא. לאחר התקנה יש לעשות הברשה.
6. שיפוע תשתית לניקוז חייב להיות לא פחות מ- 1%.
7. דרוש לבצע הכשרת השטח - לפני פיזור החצץ יהיה צורך בניקוי השטח – יש לנקות את שטח ההתקנה באופן יסודי מעצמים לא רצויים.

### הבהרות:

- מדידה תיעשה לפי מ"ר בכפוף לאישור מנהל הטכני של המתקן.
- השטח יהיה פנוי מכל ציוד ומוכן לעבודה.
- החברה תספק מקור מים להשקיית המצעים.
- ביצוע תוך 14 יום מקבלת הזמנת עבודה.
- סיום עבודה עד לתאריך 5/4/20.

## מפרטי דשא

<u>דשא למגרשי ספורט</u>		
30-40 מ"מ	גובה סיב	<b>1</b>
40 מ"מ	גובה כולל מרבד	<b>2</b>
מעל 18,000	צפיפות תפרים למ"ר	<b>3</b>
300,000 ומעלה	מס' סיבים למ"ר	<b>4</b>
9,000 ומעלה	DTEX	<b>5</b>
4 גוונים	מס' גוונים	<b>6</b>
5%	UV% אנטי	<b>7</b>
10 ס"מ	חורי ניקוז	<b>8</b>
1600 ליטר לשעה	ניקוז מים	<b>9</b>
עמידות לדריכה PP+PE	סיב שדרה מחוזק	<b>10</b>
2 מ" / 4 מ'	רוחב גליל	<b>11</b>
5 שנים	אחריות	<b>14</b>